

Lic.D-4/261/94/ZDP

P R Z E D M I A R R O B Ó T

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S
	Element :	1					
	Asortyment :	1/ 1					
1	KNNR 1 0201-0201 4000x0,4m3/mb	Roboty ziemne wykonywane koparkami przebiegiernymi o pojemnosci lyzki 0,15 m3, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odleglosc do 1 km, grunt mokry kat. III	m3	1600.0000			
2	KNR 201 0109-05	Reczne scinanie i karczowanie krzakow wraz z wywozem i uporządkowaniem miejsca wycinki	ha	1.0000			
3	KNNR 6 1301-06	Mechaniczne scinanie poboczy gr. 10 cm - z odwozem na odl. 1 km	m2	4000.0000			
4	KNNR 6 1302-0300	Czyszczenie przepustow o srednicy 0,5 m, grubosc namulu w cm do 50 % jego srednicy	m	7.0000			
5	KNNR 6 1302-0400	Czyszczenie przepustow o srednicy 0,6 m, grubosc namulu w cm do 50 % jego srednicy	m	5.0000			
6	KNNR 6 1302-0500	Czyszczenie przepustow o srednicy 0,8 m, grubosc namulu w cm do 50 % jego srednicy	m	5.0000			
7	KNR 2-31 0816-0100	Rozebranie przepustow rurowych o srednicy 40 cm pod zjazdami	m	7.0000			
8	KNNR 6 0605-0100	Lawy fundamentowe zwirowe pod przepusty rurowe pod zjazdami	m3	10.0000			
9	KNNR 6 0605-0501	Scianki czołowe z betonu B-20 dla przepustow z rur o srednicy 60 cm	szt	2.0000			
10	KNR 2-33 0601-0100	Część przelotowa prefabrykowanych przepustow drogowych jednootworowych z rur o srednicy 60 cm na lawie z kruszywa naturalnego	m	2.0000			
11	KNR 2-33 0601-0200	Część przelotowa prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworowych z rur o srednicy 80 cm na lawie z kruszywa naturalnego	m	2.0000			
12	KNR 2-33 0606-0100 dot. sred. 80,100,150cm	Obudowa betonowa wlotow i wylotow prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych	m3	1.5000			
13	KNNR 6 0107-0100	Wyrownywanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym, grubosc warstwy do 10 cm uzupelnienie pobocza	m3	40.0000			

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S
14	KNNR 6 0107-0200	Wyrownywanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym, grubosc warstwy ponad 10 cm uzupeł. korpusu drogi	m3	40.0000			
15	KNNR 6 0108-0100	Reczne wyrownywanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi 5-10 t	t	10.0000			
16	KNNR 1 0501-0200	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m2	20.0000			
17	KNNR 1 0514-0101	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi wielootworowymi	m2	26.0000			
18	KNNR 6 0606-0100	Ścieki z elementów betonowych grubości 15 cm, na podsypce piaskowej	m	30.0000			
19	KNNR 1 0301-0100	Wykopy reczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kat. I-II, z załadunkiem i transportem samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość 1 km	m3	20.0000			
20	KNNR 6 0605-0600	Przepusty rurowe pod zjazdami, z rur betonowych o średnicy 40 cm	m	10.0000			
21	KNNR 6 0605-0700	Przepusty rurowe pod zjazdami, z rur betonowych o średnicy 50 cm	m	5.0000			
22	KNR 2-33 0601-0300	Część przelotowa prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o średnicy 100 cm na ławie z kruszywa naturalnego	m	7.0000			
23	KNNR 6 1305-0300	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem B-15, objętość betonu w jednym miejscu do 0,2 m3 do 0,3 m3	m3	1.5000			
24	KNR 2-33 0601-0400	Część przelotowa prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o średnicy 150 cm na ławie z kruszywa naturalnego	m	1.0000			
25	KNNR 6 1305-0500	Naprawy urządzeń betonem B-15, objętość betonu w jednym miejscu od 0,3 do 0,5 m3	m3	2.5000			
26	KNR 2-11 0401-11	Wykonanie narzutu kamiennego, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego	m3	50.0000			
27	KNNR 6 1305-0300	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - wymiana krętek ścięgowych /komplet/	kpl	2.0000			