

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	J. M.	ILOŚĆ
1	2	3	4	5
1	Odbudowa drogi K1934 Pcim - Krzywica			
1.1	SST-1.1	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, nakłady podstawowe	m2	3000
1.2	D-04.07.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie	t	625
1.3	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 5-cm	m2	10 000
1.4	D-04.04.00	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - pobocza	m3	160
1.5	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe	szt	12
1.6	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii I-II	m3	400
1.7	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	10 000