

## PRZEDMIAR ROBÓT

L.p	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
<b>Remont drogi powiatowej nr K1932 Banowice - Brzezowa - Kornatka w km 0+200 - 0+700 i 3+300 - 3+800</b>				
1.1	SST-1.1	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, nakłady podstawowe	m2	2000
1.2	D-02.00.01 D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1-km, koparka 0,25-m3, kategoria gruntu III - oczyszczenie rowu 1200 * 0,3	m3	360
1.3		Rozbórka nawierzchni i wymiana podbudowy na głębokość 50 cm na przełomach 30 *2	m2	60
1.4	D-04.07.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie	t	416,25
1.5	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 5 cm (500*5,5 + 500*5,4 + 200 m2 skrzyżowania i zjazdu)	m2	5 550
1.6	D-04.04.00	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłucznem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	120
1.7	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	5 550