

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA /SST/ SST-1 KOSZENIE TRAW

1. WSTĘP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące mechanicznego koszenia chwastów i samosiewów jednorocznych, ręczne wykaszanie miejsc niedostępnych z poboczy dróg i ulic powiatowych.

Szerokość pasa koszonego przyjmuje się 1 m.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach powiatowych związanych z koszeniem trawy i niszczeniem chwastów na poboczach w ramach bieżącego utrzymania.

Zamawiający zaplanował dwukrotne koszenie:

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

1.3.1. robotami przygotowawczymi,

1.3.2. koszenie traw w pasie drogowym kosiarkami mechanicznymi,

1.3.3. wycięciem trawy w miejscach niedostępnych,

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Standard koszenia trawy i samosiewów, dopuszczalna wysokość odrostów:

- pobocza, pasy rozdziału, wysepki i trawniki - 20 cm.

1.4.2. Jednoroczne samosiewy - rośliny rozmnożone samoczynnie z nasion drzew i krzewów w miejscach niepożądanych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót. Wykonawca jest zobowiązany do:

- utrzymania ruchu publicznego na drodze,
- oznakowania robót zgodnie z projektem zatwierdzonym przez IR.

Roślinność istniejąca w pasie robót, nie przeznaczona do usunięcia powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem.

2. TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Zamawiający zaplanował koszenie dwukrotne:

I- koszenie do 30.06.2014 r.

II- koszenie do 30.09.2014 r.

3. MATERIAŁY

Przy koszeniu traw nie występują.

4. SPRZĘT

Kosiarki doczepne do ciągników - Wykonawca używa ich do koszenia dużych powierzchni takich jak: pobocza, skrzyżowania z drogami gminnymi na długości do 5,0 m obustronnie, pasy rozdziału.

Kosiarką żyłową - spalinową lub elektryczną Wykonawca kosi w miejscach niedostępnych takich jak: pod barierami przy ogrodzeniach, znakach, pachołkach oraz innych urządzeniach drogowych.

Zamawiający zakłada koszenie kosiarkami bijakowymi.

5. TRANSPORT

5.1. Środki transportu.

5.2. Samochód dostawczy przeznaczony jest do transportu pracowników, narzędzi, drobnego sprzętu.

5.3. Samochód ciężarowy przeznaczony jest do transportu większego sprzętu, do wywozu zanieczyszczeń, skoszonej trawy i chwastów.

5.4. Ciągnik przeznaczony jest głównie jako nośnik osprzętu, oraz do transportu większego sprzętu.

6. WYKONANIE ROBÓT

6.1. Oznakowanie robót.

Miejsce, w którym wykonywane są roboty należy oznakować zgodnie z projektem.

Projekt oznakowania robot wykonuje Wykonawca na własny koszt. Projekt organizacji ruchu musi być zatwierdzony przez Inżynierię Ruchu przy Starostwie Powiatowym w Myślenicach.

6.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze Wykonawca wykonuje każdorazowo przed rozpoczęciem koszenia. Roboty te polegają na:

- wybraniu kamieni z trawy, gruzu, puszek metalowych lub innych zanieczyszczeń,
- wywóz zebranych zanieczyszczeń.

6.3. Koszenie.

Rozpoczęcie wykaszania traw i chwastów powinno być wykonane w takim okresie, aby nie dopuścić do wysypu nasion chwastów w wyniku ich przekwitnięcia. Najbardziej miarodajnym okresem rozpoczęcia wykaszania traw jest okres drugiej połowy maja. Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby trawa na poboczach nie była większa niż określona wysokość w pkt. 1.4.1.

W pierwszej kolejności powinny być wykoszone trawy i chwasty na koronie drogi, a szczególności występujące na:

- pasach rozdZIAŁU,
- poboczach,
- pod barierami

oraz w miejscach mających zasadniczy wpływ na wizualny wygląd drogi. Kolejność wykaszania Wykonawca powinien uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. Wysokość trawy po wykoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm.

6.4. Wycięcie traw w miejscach niedostępnych.

Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych Wykonawca wykonuje wykaszarkami równoległe z głównym koszeniem. Dopuszcza się koszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów kosą.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Inspektor kontroluje zakres i jakość prowadzonych robót w trakcie wykonywania oraz po ich zakończeniu.

8. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru robót jest m². Obmiar powinien być dokonany w terenie.

9. ODBIÓR ROBÓT

9.1. Odbiór robót zanikających.

Odbiorowi robót zanikających podlegają roboty przygotowawcze i wykonanie koszenia,

9.2. Odbioru koszenia Inspektor Nadzoru dokonuje w następnym dniu po zgłoszeniu przez Wykonawcę wykonania koszenia przy danej drodze ze względu na zanikanie robót szczególnie w okresie intensywnego wzrostu roślin. W obecności Wykonawcy Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru jakościowego i ilościowego wykonanego koszenia.

9.3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych według standardów określonych w SST lub ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z przedstawicielem ZDP Myślenice.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostki obmiaru. Cena 1m² koszenia obejmuje roboty przygotowawcze, koszenie oraz niszczenie traw, chwastów, samosiewów.