

## PRZEDMIAR

L.p	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
<b>Remont drogi powiatowej nr K1622 Dąbie - Szczyrzyc w miejscowości Dąbie i Poznachowice Górne w km 2+100 - 3+600</b>				
1.1	SST-1.1	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, nakłady podstawowe	m2	1500
1.2	D-02.00.01 D-02.01.01	Oczyszczenie rowu, w ilości 0,3 m3 / mb	mb	1500
1.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	8 250
1.4	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4 cm	m2	8 250
1.5	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ściernalna o grubości 5 cm	m2	8 250
1.6	D-04.04.00	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - uzupełnienie poboczy	m3	150