

PRZEDMIAR

Numer	Nr spec.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Krotn.
		Kosztorys	Remont drogi powiatowej nr K1922 Tokarnia-Więciórka w m. Tokarnia, Więciórka w km 2+800-3+200 i 3+800-4+300			
1		Rozdział	Remont w m.Tokarnia, Więciórka - rob. drogowe			
1.1		Element	Roboty przygotowawcze			
1.1.1	D-01.01.01	KNNR 1/111/2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0,9	1
1.1.2	SST-1.1	KNR 231/1402/5(1)	Ścinanie poboczy mechaniczne grubość do 10cm	m2	720	1
1.2		Element	Jezdnia			
1.2.1	D-01.02.04	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - wg wskazania Zamawiającego	m2	200	1
1.2.2	D-04.03.01	KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	5175	1
1.2.3	D-04.03.01	KNNR 6/1005/7	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	5175	1
1.2.4	D-05.03.05	KNNR 6/308/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m2	5175	1
1.2.5	D-05.03.05	KNNR 6/309/2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m2	5175	1
1.3		Element	Roboty wykończeniowe			
1.3.1	D-04.04.02	KNR 231/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłucznem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10-cm - pobocze	m3	96	1

*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

**) Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

***) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej jest scalona, będzie uwzględniać wszystkie składniki : robocizna, materiały wraz z transportem, sprzęt, wszystkie czynności, wymagania i badania oraz koszty pośrednie składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robót. Poz. Nr katalogowy (KNNR, KNR) ma charakter pomocniczy.