

## PRZEDMIAR ROBÓT

Oznakowanie pionowe i poziome na drogach powiatowych powiatu myślenickiego - 2015 rok

LP	OPIS ROBÓT	JM	Ilość planowana na rok 2015
1	znaki drogowe oraz tablice uzupełniające o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> – oznakowanie stałe, montaż wraz z materiałem	szt.	60
2	znaki drogowe o pow. do 0,6 m <sup>2</sup> - oznakowanie stałe, montaż wraz z materiałem	szt.	70
3	znaki drogowe o pow. do 1,0 m <sup>2</sup> - oznakowanie stałe, montaż wraz z materiałem	szt.	120
4	znaki drogowe o pow. powyżej 1,0 m <sup>2</sup> - oznakowanie stałe, montaż wraz z materiałem	szt.	100
5	znaki drogowe oznakowanie tymczasowe, montaż, demontaż, wraz z tymczasowym słupkiem	szt.	30
6	montaż tarczy znaku z odzysku	szt.	5
7	Wykonanie i naklejanie aplikacji na tarczę znaku	szt.	10
8	słupki stalowe o średnicy 60 mm – ustawianie wraz z betonowaniem	szt.	250
9	słupki stalowe o średnicy 60 mm krótkie – ustawianie wraz z betonowaniem	szt.	70
10	montaż słupka z odzysku z betonowaniem	szt.	50
11	przedłużenie słupka	szt.	15
12	wykonanie konstrukcji stalowej wraz z betonowaniem pod tablice o pow. przekraczającej 1,0 m <sup>2</sup>	szt.	3
13	montaż lusterek drogowych o średn. 700 mm nietłukące	szt.	6
14	montaż poręcza ochronnego łańcuchowego o rozstawie słupków 1,5 m z rur o średnicy 60 mm	mb	5
15	wymiana łańcuchów metr bieżący	mb	20
16	montaż balustrady typu U-11a o rozstawie segmentów 2,0 m	mb	10
17	oznakowanie poziome jezdni farbą	m <sup>2</sup>	2000
18	malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych – odcinki o długości minimum 100 m	mb	20000
19	zdjęcie tablic znaków drogowych – demontaż	szt.	150
20	demontaż słupka znaku drogowego bez względu na średnicę i długości	szt.	70
21	odnawianie farbą słupków rurowych i innych konstrukcji stalowych	m <sup>2</sup>	10
22	poprawy znaków w terenie (dokręcanie, prostowanie, przekręcenie)	szt.	50
23	poprawy słupka w terenie (prostowanie, ponowne osadzenie)	szt.	50
24	mycie znaków drogowych	szt.	10
25	wypożyczenie lamp ostrzegawczych pulsujących (żółte, czerwone z zasilaniem bateryjnym)	kpl./dzień	4
26	montaż punktowych elementów odblaskowych umieszczonych na barierze ochronnej U-1c	szt.	100