

KOSZTORYS OFERTOWY

Oznakowanie pionowe i poziome na drogach powiatowych powiatu myślenickiego

LP	OPIS ROBÓT	JM	Ilość planowana na rok 2016	CENA JEDNOST.	WARTOŚĆ
1	znaki drogowe oraz tablice uzupełniające o pow. do 0,2 m ² włącznie – oznakowanie stałe, montaż wraz z materiałem (większość tabliczek T, znaki D-1 mini)	szt.	70		
2	znaki drogowe o pow. do 0,5 m ² włącznie - oznakowanie stałe, montaż wraz z materiałem (wszystkie typowe znaki ostrzegawcze i informacyjne wielkości średniej, niektóre tabliczki T takie jak np.. T-6 i T-27)	szt.	90		
3	znaki drogowe o pow. do 0,6 m ² włącznie - oznakowanie stałe, montaż wraz z materiałem (wszystkie typowe znaki zakazu i nakazu wielkości średniej, niektóre tabliczki T)	szt.	90		
4	znaki drogowe o pow. do 1,1 m ² włącznie - oznakowanie stałe, montaż wraz z materiałem (znaki D-42/43 o wysokości 530mm, znaki E-2, tablice typu U-3 i podobne)	m2	60		
5	znaki drogowe o pow. powyżej 1,1 m ² - oznakowanie stałe, montaż wraz z materiałem (znaki E-1 i podobne)	m2	1		
6	znaki drogowe oznakowanie tymczasowe wraz ze słupkiem, montaż, demontaż	szt.	40		
7	montaż tarczy znaku z odzysku	szt.	1		
8	wykonanie i naklejenie aplikacji na tarczę znaku	szt.	1		
9	słupki stalowe o średnicy 60 mm – ustawianie wraz z betonowaniem, minimalna ilość betonu 0,03 m ³	szt.	250		
10	słupki stalowe o średnicy 60 mm krótkie – ustawianie wraz z betonowaniem, minimalna ilość betonu 0,03 m ³	szt.	90		
11	montaż słupka z odzysku z betonowaniem, minimalna ilość betonu 0,03 m ³	szt.	1		
12	przedłużenie słupka stalowego	szt.	10		
13	wykonanie konstrukcji stalowej wraz z betonowaniem pod znaki o powierzchni 6m ²	szt.	1		
14	słupki przeszkodowe typu U-5a - montaż wraz z materiałem	szt.	5		
15	montaż luster drogowych o średn. 700 mm nietłukące	szt.	10		
16	montaż poręcza ochronnego łańcuchowego o rozstawie słupków 1,5 m z rur o średnicy 60 mm	mb	1		
17	wymiana łańcuchów metr bieżący	mb	10		
18	montaż balustrady typu U-11a o rozstawie segmentów 2,0 m	mb	20		
19	oznakowanie poziome jezdni farbą	m2	2200		
20	malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych – odcinki o długości co najmniej 100 m	mb	20000		
21	zdemontowanie tablic znaków drogowych – demontaż	szt.	60		
22	demontaż znaku drogowego bez względu na średnicę słupków i ich długości	szt.	40		
23	usunięcie słupka betonowego	szt.	5		
24	odnawianie farbą słupków rurowych i innych konstrukcji stalowych	m2	1		
25	udokumentowana fotograficznie poprawa znaków w terenie (dokręcanie, prostowanie, przekręcenie tablic znaków)	szt.	200		
26	udokumentowana fotograficznie poprawa słupka w terenie (prostowanie, ponowne osadzanie)	szt.	50		
27	usuwanie zakrzaceń zasłaniających znak drogowy na powierzchni do 5m ²	szt.	10		
28	mycie znaków drogowych	szt.	1		
29	wypożyczenie lamp ostrzegawczych pulsujących (żółte, czerwone z zasilaniem bateryjnym)	kpl./dzień	1		
30	montaż punktowych elementów odbłaskowych umieszczonych na barierze ochronnej U-1c	szt.	100		
				RAZEM WARTOŚĆ NETTO:	
				VAT:	
				RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:	