

## **PRZEBUDOWA SIECI NN**

# Zmienne globalne

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Koszty	<b>Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci elektroenergetycznej nN.</b>		
1	Element	<b>Zabudowa stanowiska słupowego nN</b>		
1.1	KNNR 5/1402/2 (2)	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane, 1-żerdziowe 12,0'm, koparko-spycharka	stanow	1
1.2	KNNR 5/12/9902/2	Zeszyt 5/99. Montaż i stawianie słupów wirowanych 1-żerdziowych linii napowietrznej SN, z ustojem prefabrykowanym, żerdź 12,0'm	słup	1,000
1.3	KNNR 5/903/4 (1)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, konstrukcja Km-1	szt	1
1.4	KNNR 5/903/4 (1)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, poprzecznik PK-1	szt	1
1.5	KNNR 5/1407/2	Montaż izolatorów na słupach i stacji transformatorowej, izolator trzpieniowy	szt	5
1.6	KNNR 5/903/4 (1)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem SOT 39	szt	2
1.7	KNNR 5/906/3	Montaż ogranicznika przepięć SE 30.366 Bz-5	szt	4
1.8	KNNR 5/904/1	Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej NN, przewód do 50' mm2, przewód 4x50+25 - podwieszenie istniejącego	km	0,035
1.9	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie wirowanym, wysięgnik do 15' kg, WO-2/E	szt	1
1.10	KNNR 5/906/2	Montaż skrzynki bezpiecznikowej	szt	1
1.11	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - oprawa z demontażu	szt	1
1.12	KNNR 5/907/2	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III	m	36
1.13	KNNR 5/15/402/7	Uziom prętowy	kpl	5
1.14	KNNR 5/10/9932/7	Znakowanie słupa	numer	2
2	Element	<b>Demontaż</b>		
2.1	KNNR 225/604/2	Skupy rozkraczone żelbetowe z konstrukcją i izolatorami, rozebranie	szt	1
2.2	kalk. własna	Utylizacja odpadów	stac.	1,000
3	Element	<b>Dodatki</b>		
3.1	analiza indywidualna	Obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,000
3.2	analiza indywidualna	Nadzory branżowe	kpl	1,000