




PRZEKRÓJ NORMALNY




PRZEKRÓJ NORMALNY
NA ZJAZDACH PRZESZ CHODNIK



PRZEKRÓJ NORMALNY
NA ŁUKU



PRZEKRÓJ NORMALNY
NA ŁUKU



1	5cm Warstwa ścierna z AC 12,8S	5	30cm Krawężnik betonowy 20x30cm
	4cm Warstwa wiążąca z AC11W		3cm Podsyпка piaskowo - cementowa 1:4
	0-5cm Warstwa wyrównawcza z AC11P		15cm Ława z betonu C12/15
	Istniejąca nawierzchnia		

2	5cm Warstwa ścierna z AC 12,8S	6	30cm Obrzeże betonowe 8x30cm
	4cm Warstwa wiążąca z AC11W		3cm Podsyпка piaskowo - cementowa 1:4
	4cm Podbudowa z AC11P		10cm Ława z betonu C12/15
	50cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63		
	podłoże gruntowe G1		

3	10 cm Warstwa tłucznia kamiennego	7	8cm Płyta betonowa ażurowa 40x60cm
			Podsyпка piaskowa

4	6cm Kostka brukowa betonowa	8	Humus
	3cm Podsyпка cem-piasek 1:4		
	20cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5		
	podłoże gruntowe G1		

9	8cm Kostka brukowa betonowa		
	3cm Podsyпка cem-piasek 1:4		
	30cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5		
	podłoże gruntowe G1		

Inwestor:	Jednostka projektowania:			
Zarząd Dróg Powiatowych w Mysłonicach ul. Słowackiego 82, 32-400 Mysłonice	Firma " PROJBUD Jerzy Drobniaak 32-031 Mogilany UL.Zakopiańska 126 tel/fax (0-12) 270 12 44, kom. 604 498 341			
Temat projektu: Przebudowa dróg powiatowych nr K1932 Barowice-Brzezowa - Kornatka oraz K1931 Dobczyce - Kornatka - Zasań na działkach dr nr 151, 102 w miejscowości Droginia, 5, 87, 471/2, 849/1 w miejscowości Kornatka, 165, 533, 119 w miejscowości Brzezowa, 2542, 1942/1, 2095 w miejscowości Dobczyce. Budowa chodnika w miejscowości Dobczyce na działce dr nr 2542 i działce nr 1942/1 odcinek od istniejącego chodnika przy ul. Mysłowskiej do ul. 21 Sycznia.	Projektował:	Podpis:	Data:	30 wrzesień 2014
	mgr inż. Jerzy Drobniaak Nr upr. BPP.Upr.76/80 Spec. konstr. inż.		Branża:	Drogowa
	Sprawdził:		Faza:	Proj. bud.
Tytuł rysunku:		Skala:		1:50
Przekroje normalne		Numer rys.		3