PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Nr spec.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Krotn.
1	**Remont drogi powiatowej nr K1961 Łapanów - Kępanów - Komorniki w m. Raciechowice, Komorniki w km 2+390 -3+550**					
1.1	D-01.01.01	KNNR 1/111/2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	1,16	1
1.2	SST-3	KNNR 1/102/2	Mechaniczne karczowanie, zagajniki średnie (od 31-60 % powierzchni)	ha	0,08	1
1.3	D-05.03.11	CJ 11/2005/2	Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. frezowania 5cm	m2	100	1
1.4	D.02.00.00, D.04.01.01	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokość 20 cm analogi głębokość korytowania 0,6 m (poszerzenie jezdni 1160*0,6)	m2	696	1
1.5	D-04.04.02	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - analogia 2x20 cm docleow gr. 40 cm - na	m2	696	1
1.6	D-04.04.02	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - analogia gr. 15 cm - na poszerzeniach	m2	696	1
1.7	D-05.03.05A	KNR 231/311/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4 cm	m2	696	1
1.8	D-05.03.05A	KNR 231/311/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4 cm	m2	6 960	1
1.9	D-05.03.05	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm - anal. gr. 5 cm + 300m2 skrzyżowania i	m2	7 260	1
1.10	D-02.01.01 D-01.02.02 D-02.00.00 D-06.04.01	KNR 231/1403/6	Oczyszczenie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30 cm z wywozem urobku	m	1 800	1
1.11	D-01.02.04, D-02.00.00, D-04.04.02, D-06.02.01	KNR 231/605/7	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi·50·cm - poz. scalona wraz z zasypem i nawierzchnią na rurach	m	24	1
1.12	D-01.02.04, D-02.00.00, D-04.04.02, D-06.02.01	KNR 231/605/7	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi·50·cm - anal. Przebudowa zjazdów z wykorzystaniem istniejących rur	m	12	1
1.13	D-02.00.00, D-04.04.02	KNR 231/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10·cm	m3	146,18	1
1.14		kal. własna	kal. własna - wymiana podbudowy na przełomach głębokość około 70 cm (400 * 1,5)	m2	600,00	1
1.15	D-01.02.04, D-02.00.00, D-04.04.02, D-06.02.01	KNR 233/601/3 (1)	Części przelotowe prefabrykownaych przepustów droogwych rurowych 1-otworowych, rury Fi 100 cm	m	2,00	1
1.16	D-06.02.01	KNR 231/605/5	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 60 cm - anal. Dla rury fi 1000	szt	1	1

***) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.**

****) Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji**

*****) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej jest scalona, będzie uwzględniać wszystkie składniki : robocizna, materiały wraz z transportem, sprzęt, wszystkie czynności, wymagania i badania oraz koszty pośrednie składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robót. Poz. Nr katalogowy (KNNR, KNR) ma charakter pomocniczy.**