

KOSZTORYS OFERTOWY

| Numer | Nr spec. | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Krotn. | Cena jedn. | Wartość |
|--|------------|------------------|---|-------|-----------|--------|-----------------|---------|
| | | Kosztorys | Remont drogi powiatowej K1959 w m. Mierzeń | | | | | |
| | | Rozdział | Nawierzchnia bit. | | | | | |
| 1.1 | | Element | Roboty przygotowawcze | | | | | |
| 1.1.1 | D-01.01.01 | KNR 201/119/4 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim | km | 0,950 | 1 | | |
| 1.1.2 | D-05.03.01 | CJ112006-04 | Roboty remontowe -frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr 4 cm z wywozem materiału na odl. 20 km (w miejsce wskazane przez Zamawiającego) | m2 | 200,000 | 1 | | |
| 1.1.3 | SST-1.1 | KNR 231/1402/5/1 | Ścinanie poboczy mechanicznie , gr. ścinania do 10 cm - nakłady podstawowe | m2 | 1 500,000 | 1 | | |
| 1.1.4 | D-04.03.01 | KSNR 6 1005-06 | Oczyszczanie nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 5 035,000 | 1 | | |
| 1.1.5 | D-01.02.01 | KNR 201/109/5 | Ręczne ścinanie i karczowanie zakrzaczeń i podszycia średniej gęstości | ha | 0,080 | 1 | | |
| 1.1.6 | D.02.00.01 | KNR 231/1403/5 | Oczyszczenie rowu z namułu , z wyprofilowaniem skarp grubości 20 cm - analogia oczyszczanie rowuw ilości o,5 m3 /mb | mb | 1 500,000 | 1 | | |
| 1.2 | | Element | Nawierzchnia | | | | | |
| 1.2.1 | D-04.03.01 | KNNR 6 /1005/ 7 | Skropienie asfaltem pod warstwy konstrukcyjne | m2 | 5 035,000 | 1 | | |
| 1.2.2 | D-05.03.05 | KSNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) (R= 1,000, M= 1, S= 1,000) | m2 | 2 640,000 | 1 | | |
| 1.2.3 | D-05.03.05 | KSNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) (R= 1,000, M= 1, S= 1,000)+ skrzyżowania i zjazdy | m2 | 2 640,000 | 1 | | |
| 1.2.4 | D-05.03.05 | KSNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) (R= 1,000, M= 1, S= 1,000)+ skrzyżowania i zjazdy | m2 | 2 640,000 | 1 | | |
| 1.3 | | Element | Roboty wykończeniowe | | | | | |
| 1.3.1 | D-04.04.02 | KNR 231/107/1 | Uzupełnienie pobocza materiałem kamiennym | m2 | 142,500 | 1 | | |
| *) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza. | | | | | | | Wartość Netto: | |
| **) Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. | | | | | | | VAT 23%: | |
| ***) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej jest scalona, będzie uwzględniać wszystkie składniki : robocizna, materiały wraz z transportem, sprzęt, wszystkie czynności, wymagania i badania oraz koszty pośrednie składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robót. Poz. Nr katalogowy (KNNR, KNR) ma charakter pomocniczy. | | | | | | | Wartość Brutto: | |

