

## PRZEDMIAR ROBÓT

Numer	Nr spec.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Krotn.
		<b>Kosztyorys</b>	<b>Remont drogi powiatowej K1685 w m. Tokarnia</b>			
		<b>Rozdział</b>	<b>Nawierzchnia bit.</b>			
<b>1.1</b>		<b>Element</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1.1.1	D-01.01.01	KNR 201/119/4	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,300	1
1.1.2	D-05.03.11	CJ112006-04	Roboty remontowe -frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr 4 cm z wywozem materiału na odl. 20 km ( w miejsce wskazane przez Zamawiającego )	m2	2 000,000	1
1.1.3	D-04.03.01	KSNR 6 1005-06	Oczyszczanie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	1 800,000	1
1.1.4	D.03.02.01	KNR 231/1406/2	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne	szt.	9,000	1
<b>1.2</b>		<b>Element</b>	<b>Nawierzchnia</b>			
1.2.1	D-04.03.01	KNNR 6 /1005/ 7	Skropienie asfaltem pod warstwy konstrukcyjne	m2	1 900,000	1
1.2.2	D-05.03.05	KSNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) (R= 1,000, M= 1, S= 1,000)	m2	1 900,000	1
1.2.3	D-05.03.05	KSNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) (R= 1,000, M= 1, S= 1,000)+ skrzyżowania i zjazdy	m2	2 000,000	1
<b>1.3</b>		<b>Element</b>	<b>Oznakowanie</b>			
1.3.1	D-07.01.01	KNR 231/706/2	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne ciągłe malowane mechanicznie - analogia - znaki: P-13, P-4, P-1e, P-1b, P-21, P-10, P-12, P-4, P-12, P-17	m2	59,000	1