

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w MYŚLENICACH

32-400 Myślenice ul. Przemysłowa 6

tel. 272-17-33

e-mail: zdp@zdp-myslenice.pl
www.zdp-myslenice.pl

Myślenice, dnia 29.05.2023 r.

ZDP.ZP.261.7.2023

Do uczestników postępowania ZDP.ZP.261.7.2023 prowadzonego w trybie podstawowym, bez negocjacji

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZDP.ZP.261.7.2023 pn. **Rozbiórka istniejącego mostu o nr JNI 01016674 i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1928 Myślenice – Wiśniowa w miejscowości Lipnik w km 12+150 wraz z dojazdami**

Zamawiający, Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na złożone w dniu 26.05.2023 r. i 29.05.2023 r. zapytania do przedmiotowego postępowania.

Pytanie 1

Dotyczy §14 Umowy. Wykonawca wnosi o uzupełnienie zapisów dot. kar naliczanych dla Zamawiających tj. za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, w sposób proporcjonalny do kary nałożonej na Wykonawcę za odstąpienie od Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź: Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian.

Pytanie 2

Wykonawca prosi o podanie minimalnych, wymaganych parametrów dla mostu tymczasowego.

Odpowiedź: Geometrię mostu dostosować do ukształtowania koryta potoku, obiekt nie może ograniczać swobodnego przepływu wód. Parametry obiektu podano na rys. 4 TOR.

Pytanie 3

Wykonawca prosi o potwierdzenie jakiej średnicy należy wbudować rury osłonowe w kapach. Na rysunku 1.2 Projektu Wykonawczego podano średnicę 125 mm, natomiast w przedmiarze podano 110 mm.

Odpowiedź: Średnicę rur należy przyjąć zgodnie z projektem tj. 125mm.

Pytanie 4

Czy Zamawiający ma wymagania co do nawierzchni objazdu (najazdów do obiektu tymczasowego)? Czy może to być nawierzchnia z kruszywa, płyty drogowe, czy nawierzchnia asfaltowa?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga nawierzchni z płyt drogowych bądź asfaltowej.

Pytanie 5

Prosimy o udostępnienie profili kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje profilami, rzędne kanalizacji podano w opisie technicznym.

Pytanie 6

Prosimy o rysunek wylotów kanalizacji deszczowej bądź zmianę przedmiaru na sztuki, a nie m3, poz. 72, dział nr 2.4.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę jednostki, rozwiązanie polega na obetonowaniu rury oraz spoinowaniu narzutu od wylotu do podstawy narzutu - pas szerokości min. 1m.

Pytanie 7

Zwracamy się z prośbą o załączenie Decyzji ZRID.

Odpowiedź: Przedmiotowa inwestycja realizowana jest na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę. W załączeniu decyzja.

Pytanie 8

Zgodnie z Decyzją Środowiskową pkt 10. Wycinkę drzew należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków (czyli poza okresem od 1 marca do 15 października). Zapis ten w praktyce uniemożliwia wykonanie zadania w zakładanym terminie. Czy Zamawiający posiada zgodę na odstępstwo od tego warunku?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada zgody na odstępstwo.

Pytanie 9

Zgodnie z Decyzją Środowiskową - pkt 4. Prace budowlane w korycie potoku Lipnik należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym (ichtiologicznym). Prace należy prowadzić poza okresem od początku lutego do końca lipca. Wobec tego zapisu prace budowlane, szczególnie rozbiórkowe istniejącego mostu będą mogły się rozpocząć od początku sierpnia. Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu z powodu tego ograniczenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wydłużenie terminu z powodu tego ograniczenia.

Pytanie 10

Most tymczasowy. W dokumentacji przetargowej nie załączono projektu mostu tymczasowego. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada taką dokumentację z niezbędnymi uzgodnieniami, zgłoszeniami.

Odpowiedź: Dla mostu tymczasowego uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Zamawiający nie dysponuje projektem technicznym mostu tymczasowego, do obowiązków wykonawcy należy opracowanie takiej dokumentacji oraz uwzględnienie wszelkich koniecznych uzgodnień.

Pytanie 11

Wykonanie tymczasowego objazdu. Dokumentacja przetargowa nie zawiera informacji na temat rodzaju nawierzchni, jaki należy zastosować? Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni z płyt betonowych?

Odpowiedź: odpowiedź udzielona w pyt. nr 4.

Na dojazdach do obiektu tymczasowego Zamawiający wymaga zastosowanie nawierzchni z płyt drogowych bądź asfaltowej.

Pytanie 12

Tymczasowa Organizacja Ruchu. Załączone do dokumentacji przetargowej Zatwierdzenie TOR przez Starostę Myślenickiego było ważne do 30.12.2022 r. Czy Zamawiający posiada prolongatę tego Zatwierdzenia? Czy po stronie Wykonawcy będzie ponowne uzyskanie tego Zatwierdzenia, tak jak przewiduje Projekt Umowy, §2 pkt 7. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonania robót w pasie drogowym, jego zatwierdzenia i na własny koszt oznakować roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, dla zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom wykonującym roboty oraz użytkownikom drogi.

Odpowiedź: Do obowiązku wykonawcy należy wdrożenie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskanie ponownego zatwierdzenia w przypadku utraty ważności dokumentu.

Pytanie 13

Czy Wykonawca ma ująć w wycenie koszty nadzoru archeologicznego?

Odpowiedź: Wykonawca w ofercie musi przewidzieć wszelkie wymagane prawem koszty dodatkowe.

Pytanie 14

Czy Wykonawca ma ująć w wycenie koszty nadzoru saperskiego?

Odpowiedź: Wykonawca w ofercie musi przewidzieć wszelkie wymagane prawem koszty dodatkowe.

Pytanie 15

W jakiej pozycji kosztorysu ofertowego należy wycenić koszty nadzoru przyrodniczego zgodnie z zapisami Decyzji Środowiskowej?

Odpowiedź: Koszty nadzoru przyrodniczego należy wycenić w kosztach ogólnych budowy.

Pytanie 16

Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca ma skalkulować w wycenie dostarczenie i montaż urządzenia wagowego zgodnie z ST D-M 00.00.00 pkt.7.4?

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał dostarczenia i montażu urządzenia wagowego.

Pytanie 17

Które materiały z rozbiórki obiektu należą do Zamawiającego i gdzie należy je przetransportować?

Odpowiedź: Materiały pochodzące z rozbiórki należy zutylizować, a ewentualne materiały nadające się do ponownego wbudowania należą do Wykonawcy, a ich wartość należy wziąć pod uwagę przy kalkulacji wartości zadania.

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie destruktu bitumicznego do wbudowania w warstwy podbudowy lub pobocza jezdni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wbudowanie destruktu w pobocze jezdni.

Pytanie 19

Prosimy o potwierdzenie, że w poz. nr 2 kosztorysu ofertowego należy skalkulować wykonanie obiektu tymczasowego wraz z dojazdami zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, poz. nr 2 kosztorysu musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem mostu tymczasowego oraz dojazdów, ich utrzymaniem, a także rozbiórką i uporządkowaniem terenu.

Pytanie 20

Prosimy o podanie parametrów charakterystycznych dla obiektu tymczasowego.

Odpowiedź: Parametry charakterystyczne (geometria) dla obiektu tymczasowego zostały przedstawione w projekcie tymczasowej organizacji ruchu.

Obiekt tymczasowy musi być dostosowany do przeniesienia obciążeń pojazdami do 15 ton DMC. W przypadku wykorzystania obiektu do przejazdu pojazdów budowy, do obowiązków wykonawcy należy uwzględnienie wymaganej nośności.

Pytanie 21

Prosimy o wskazanie i przedstawienie rysunków posadowienia dla obiektu tymczasowego.

Odpowiedź: Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie dokumentacji technicznej obiektu tymczasowego i uzgodnienie z Zarządcą Drogi (Inwestorem) w oparciu o założoną przez Wykonawcę technologię.

Pytanie 22

Jaką nawierzchnię jezdni należy wykonać na dojazdach do obiektu tymczasowego?

Odpowiedź: odpowiedź udzielona w pyt. nr 4.

Na dojazdach do obiektu tymczasowego Zamawiający wymaga zastosowanie nawierzchni z płyt drogowych bądź asfaltowej.

Pytanie 23

Czy Zamawiający dopuści wykonanie nawierzchni jezdni z płyt drogowych na dojazdach do obiektu tymczasowego?

Odpowiedź: odpowiedź udzielona w pyt. nr 4.

Na dojazdach do obiektu tymczasowego Zamawiający wymaga zastosowanie nawierzchni z płyt drogowych bądź asfaltowej.

Pytanie 24

Czy Zamawiający dopuści wykonanie nawierzchni chodnika tymczasowego na dojazdach do obiektu tymczasowego z warstwy zagęszczonego kruszywa?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, nawierzchnia chodnika tymczasowego na obiekcie tymczasowym musi posiadać nawierzchnię twardą.

Pytanie 25

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rozwiązania dla obiektu tymczasowego niż most?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania mostu tymczasowego.

Pytanie 26

W której pozycji kosztorysu ofertowego należy skalkulować wdrożenie i utrzymanie tymczasowej i stałej organizacji ruchu?

Odpowiedź: Wdrożenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu należy ująć w pozycji nr 2 Wykonanie, utrzymanie i rozbiórka objazdu na czas robót wraz z zabezpieczeniem urządzeń obcych. Wdrożenie stałej organizacji ruchu należy ująć w dziale 2.12.

Pytanie 27

Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia inwentaryzację drzew.

Inwentaryzacja zieleni związanej z rozbiórką mostu o numerze JN101016674 i budową nowego mostu w ciągu drogi powiatowej numer K1928 Myślenice-Wiśniowa w miejscowości Lipnik w km 12+150.

Lp.	Nazwa	Pierśnica/metry ²	Numer działki	Uwagi
1.	Fraxinus excelsior	153 cm	672/15	
2.	Fraxinus excelsior	130 cm	672/15	
3.	Ulmus laevis	105 cm	672/15	
4.	Ulmus laevis Salix alba Prunus avium	15 m ²	672/15	Skupina samosiewów
5.	Sambucus nigra	6 m ²	672/15	Skupina krzewów
6.	Salix alba	252 cm	673	
7.	Prunus padus Populus tremula Sambucus nigra	18 m ²	673	Skupina samosiewów
8.	Prunus padus	66 cm	667/1	
9.	Fraxinus excelsior	120 cm + 150 cm	667/1	dwupniowy
10.	Fraxinus excelsior	52 cm	673	
11.	Ulmus laevis	54 cm	667/1	
12.	Ulmus laevis	32 cm	667/1	
13.	Ulmus laevis	58 cm	667/1	
14.	Ulmus laevis	168 cm	667/1	

15.	Ulmus laevis Prunus padus Alnus glutinosa	120 m ²	667/1	Skupina samosiewów
16.	Malus domestica	120 cm	667/1	
17.	Malus domestica	62 cm + 42 cm	667/1	dwupniowa
18.	Malus domestica	86 cm	667/1	
19.	Malus domestica	129 cm	673	
20.	Malus domestica	90 cm	667/1	
21.	Malus domestica	87 cm	667/1	
22.	Ulmus laevis	76 cm	673	
23.	Ulmus laevis	71 cm	293	

Pytanie 28

Zgodnie z Decyzją Środowiskową: „Wycinkę drzew należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków (czyli poza okresem od 1 marca do 15 października)”. W związku z powyższym oraz sztywną datą zakończenia zadania 15.12.2023 r., wykonanie ww. robót w tym terminie jest nierealne i koliduje z wykonaniem mostu tymczasowego i docelowego. Prosimy o informację, czy Zamawiający dokonał wycinek drzew i krzewów, czy przesunie datę zakończenia zadania?

Odpowiedź: Most tymczasowy zlokalizowany został na działkach, na które inwestor ma zgodę na dysponowanie, częściowo drzewa pod most tymczasowy zostały już przez właściciela terenu usunięte. Wykonawca przed przystąpieniem do postępowania przetargowego może dokonać wizji w terenie. Zamawiający nie przewiduje i nie wyraża zgody na przesunięcie daty zakończenia zadania.

Pytanie 29

Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania nasadzeń kompensacyjnych? Prosimy o podanie ilości nasadzeń oraz wskazanie gatunków roślinności oraz pozycji kosztorysowej, w której należy to wycenić.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wykonania nasadzeń kompensacyjnych.

Pytanie 30

Czy Zamawiający potwierdza, że posiada wszelkie aktualne wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia, a jakiegokolwiek braki w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że na Wykonawcy robót zgodnie z zapisami w SWZ oraz wzorze umowy, ciąży obowiązek uzyskania stosownych uzgodnień i decyzji, jeżeli będą wymagane lub utraciły swoją ważność.

Pytanie 31

Wykonawca prosi o jednoznaczne określenie, jakiego rodzaju nawierzchni izolacji na kapach chodnikowych będzie wymagał na etapie realizacji – nawierzchni izolacji na bazie żywic epoksydowo-poliuretanowych (zgodnie z SST M.15.03.01) czy na bazie emulsji asfaltowych (zgodnie z PAB pkt. 1.3)?

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał wykonania nawierzchni chodników na bazie emulsji modyfikowanej polimerami i kruszywa.

Pytanie 32

Prosimy o potwierdzenie, że na obiekcie nie znajdują żadne urządzenia obce należące do innych gestorów.

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje wiedzą na temat sieci wykazanych na mapie sytuacyjno – wysokościowej.

Pytanie 33

Czy Wykonawca ma uwzględnić w ofercie rozbiórkę i odbudowę ogrodzeń właścicieli posesji prywatnych, sąsiadujących z inwestycją, a kolidujących z robotami ziemnymi?

Odpowiedź: Wykonawca musi przewidzieć w ofercie rozbiórkę i odbudowę ogrodzeń właścicieli posesji prywatnych, jeżeli wykonywane prace naruszają ogrodzenia.

Pytanie 34

Czy Zamawiający dopuści płatności w formie faktur przejściowych w cyklach miesięcznych?

Odpowiedź:

Zgodnie z PPU Zamawiający przewiduje płatność w dwóch fakturach:

- pierwsza po wykonaniu zakresu na wartość co najmniej 50% wartości umowy;
- druga faktura końcowa, w pozostałej wysokości, po wykonaniu i odbiorze całości zamówienia, na wartość nie większą niż 50% wartości zadania.

Pytanie 35

Czy Zamawiający zrezygnuje z odcinka próbnego na warstwie podbudowy bitumicznej zgodnie z ST D-04.07.01a pkt 5.6 z uwagi na bardzo mały zakres robót drogowych?

Odpowiedź: Zamawiający odstąpi od konieczności wykonania odcinka próbnego na warstwie podbudowy bitumicznej.

Pytanie 36

Czy Zamawiający zrezygnuje z odcinka próbnego na warstwie ścieralnej zgodnie z ST D-05.03.05a pkt 5.6 z uwagi na bardzo mały zakres robót drogowych?

Odpowiedź: Zamawiający odstąpi od konieczności wykonania odcinka próbnego na warstwie ścieralnej.

Pytanie 37

Czy Zamawiający zrezygnuje z odcinka próbnego na warstwie wiążącej zgodnie z ST D-05.03.05b pkt 5.6 z uwagi na bardzo mały zakres robót drogowych?

Odpowiedź: Zamawiający odstąpi od konieczności wykonania odcinka próbnego na warstwie wiążącej.

Pytanie 38

Prosimy o podanie ilości sączków do zamontowania i pozycji kosztorysu ofertowego, w której należy wycenić ich montaż zgodnie z przekrojem A-A na rysunku nr 1.2 branży mostowej.

Odpowiedź:

Należy zamontować 4 sączi, dodano stosowną pozycję do przedmiaru w dziale 1.5

Pytanie 39

Zgodnie z ST M.16.01.03a prosimy o wskazanie ilości i pozycji kosztorysu ofertowego dla zabudowy poniższych materiałów:

- drenów prefabrykowanych,
- drenów z grysów jednofrakcyjnych,
- sączków z tworzywa sztucznego.

Odpowiedź:

Do przedmiaru dodano w działach 1.5 i 1.7 pozycje dotyczące montażu sączków oraz wykonania drenażu.

Pytanie 40

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie grodziec staroużytecznych jako traconych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści zastosowania grodziec staroużytecznych jako traconych.

Pytanie 41

Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację gabarytów obiektu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany gabarytów obiektu.

Pytanie 42

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ilości materiałów, np. betonu, stali zbrojeniowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany ilości materiałów, jeżeli nie wynika ona z błędu rachunkowego.

Pytanie 43

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie kotew do montażu krawężników ze zwykłej stali zbrojeniowej?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 44

Informujemy, że brak jest dokumentacji technicznej dla branży odwodnienia (kanalizacji deszczowej) znajdującej się w punkcie 2.4 kosztorysu ofertowego. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji projektowej z naniesionymi rzędnymi kanałów, studni, wpustów deszczowych wraz z rozrysowanymi zegarami dennic studni.

Odpowiedź: Rzędne znajdują się w opisie technicznym branży drogowej.

Pytanie 45

Zgodnie z udostępnionymi warunkami technicznymi od Orange oraz stwierdzoną kolizją, należy przełożyć i zabezpieczyć istniejącą sieć telekomunikacyjną poza obszar kolizji. Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej oraz wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy wycenić roboty związane z teletechniką.

Odpowiedź: Nie występuje kolizja z siecią teletechniczną. W materiałach przetargowych umieszczono omyłkowo warunki techniczne, które nie dotyczą ostatecznej wersji projektu.

Pytanie 46

Na działce 672/15 zlokalizowany jest słup oświetleniowy w miejscu, którego zaprojektowano tymczasowy objazd zgodnie z ETAPEM II tymczasowej organizacji ruchu. Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej oraz wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy wycenić roboty związane z przełożeniem powstałej kolizji.

Odpowiedź: Zamawiający przedstawił w projekcie tymczasowej organizacji ruchu koncepcję przebiegu mostu objazdowego. Geometria dojazdów i mostu może zostać wykonana w sposób nie wymagający przesunięcia słupa.

Pytanie 47

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy Projektem Stałej Organizacji Ruchu:

- w projekcie jest 54,0 m barieroporęczy mostowych, a w przedmiarze jest 620 m
- w projekcie jest 29,0 m balustrad U-11a, a w przedmiarze jest 24,0 m
- gdzie mają być zamontowane bariery ochronne stalowe jednostronne N2W3 w ilości 16,0 m (poz. 92 przedmiaru robót).

Odpowiedź: Należy przyjąć ilości zgodne z przedmiarem tj. 62mb barieroporęczy mostowych, 24mb balustrad U-11a oraz 16m barier N2W3 stanowiących odcinki zejściowe barieroporęczy.

Pytanie 48

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie innych ścianek szczelnych o porównywalnych parametrach wytrzymałościowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie ścianek szczelnych o porównywalnych parametrach wytrzymałościowych.

Pytanie 49

Prosimy o wskazanie hierarchii ważności dokumentów w przypadku zaistnienia rozbieżności (umowa, przedmiar robót, projekt wykonawczy, projekt techniczny, SST, SIWZ).

Odpowiedź: SWZ, umowa, przedmiar, dokumentacja projektowa, SST.

Otrzymują:

1. aa
2. <https://ezamowienia.gov.pl/> i <https://zdp-myslenice.pl/>